

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	01 MANODOPERA		
01	MANODOPERA		
	01.01 MANODOPERA		
01.01.01	Operaio 3 livello Operaio 3 livello (Euro ventotto/00)	ora	28,00
01.01.02	Operaio fino al 2 livello Operaio fino al 2 livello (Euro ventisei/00)	ora	26,00
01.01	MANODOPERA		
	04 NOLI 04 NOLI		
04.18	AUTOGRU		
04.18.01	Autocarro con gru Autocarro con gru comprensivo di operatore per il sollevamento dei chiusini pesanti, gru con portata maggiore o uguale a 500 kg. (Euro cinquantatre/00)	ora	53,00
04.28	FURGONE ATTREZZATO		
04.28.01	Nolo di furgone attrezzato Nolo di furgone attrezzato comprensivo di operatore per il trasporto di segnaletica aggiuntiva nelle strade ad alta intensità di traffico. (Euro quarantacinque/00)	ora	45,00
	06 OPERE COMPIUTE 06.10 MANUFATTI		
06	OPERE COMPIUTE		
	06.13 COLLETTORE		
06.13	RISANAMENTI RETI ACQUE BIANCHE-NERE COLLETTORE		
	06.13 TUBAZIONI - POZZETTI		
06.13.01	DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE		
06.13.01.01	Attrezzatura per disinfezione e disinfestazione, comprensivo dell'operatore Automezzo completo di tutta l'attrezzatura necessaria per intervento di disinfezione e disinfestazione, comprensivo dell'operatore	ora	50,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.13.02	(Euro cinquanta/00) ISPEZIONI TELEVISIVE		
06.13.02.01	Formazione d'ispezioni televisive, a ora di lavoro. Formazione d'ispezioni televisive di reti fognarie per diametri da 100 mm a 1200 mm, comprensivo di utilizzo di furgone attrezzato, di operatore alla videocamera ed operaio addetto all'assistenza di cantiere. Il prezzo s'intende comprensivo inoltre del carburante e lubrificante dei mezzi, tutta l'attrezzatura per l'esecuzione e la restituzione in formato cartaceo ed informatizzato delle videoispezioni, ogni onere per l'apertura dei chiusini d'ispezione, ogni onere per la posa della necessaria segnaletica stradale per l'apprestamento del cantiere. La valutazione verrà eseguita per l'effettivo tempo di presenza in cantiere.	ora	82,00
06.13.03	(Euro ottantadue/00) 06.13.03 FORMAZIONE DI BY-PASS FORMAZIONE DI BY-PASS		
06.13.03.01	Formazione di by-pass Formazione di by-pass provvisorio per portate da 101 l/s a 250 l/s e lunghezze fino a 300 m, comprensivo di: - fornitura di una o più motopompe; - fornitura di generatore di corrente; - fornitura e posa di tubazioni di carico e scarico, della lunghezza e diametri necessari, compreso pezzi speciali, raccorderia idraulica, montaggio e smontaggio; - fornitura e posa di palloni otturatori del diametro adeguato alla condotta fognaria; Il prezzo s'intende inoltre comprensivo della manodopera necessaria, dei trasporti, dei noli, del carburante e lubrificante, della guardiania e di tutta l'attrezzatura necessaria per il corretto funzionamento diurno e notturno. Computato per ogni singolo giorno lavorativo con esclusione delle fasi di montaggio e smontaggio.	giorno	1.500,00
06.13.04	(Euro millecinquecento/00) 06.13.04 PULIZIA INTERNA TUBAZIONI PULIZIA INTERNA TUBAZIONI		
06.13.04.01	Pulizia straordinaria interna delle tubazioni fino a DN 500 mm Pulizia idrodinamica interna delle condotte fognarie e fresatura per l'estirpazione di radici o guarnizioni fuoriuscite dalla sede, mediante l'impiego di autobotte dotata di canal-jet ad altissima pressione con ugelli pneumatici. La strumentazione impiegata dovrà essere in grado di rimuovere il sedimento presente nelle condotte solidificato e calcificato (per lo più costituito da grassi solidi, consistenza tipo cemento). Nello specifico la presente voce comprende e compensa: - l'attivazione dei mezzi e degli operatori necessari per l'esecuzione del servizio, compreso l'eventuale impiego di movieri per la direzione del traffico; - ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - l'ispezione televisiva preliminare e di collaudo con restituzione cartacea e digitale informatizzata delle riprese; - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo, se espressamente richiesto) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - la rimozione ed il riposizionamento di eventuali tappi sulla condotta di linea e/o sugli allacci; - nolo, posa e successiva rimozione di palloni otturatori di dimensioni adeguate per il blocco di flusso nel tratto di condotta oggetto di intervento; - la pulizia con getto d'acqua ad altissima pressione mediante canal-jet dotato di ugello pneumatico della condotta ; - la verifica del ripristino della completa funzionalità della condotta; - la pulizia ed il lavaggio della sede stradale eventualmente imbrattata, nonché la rimozione del materiale che dovesse fuoriuscire durante l'intervento ; - il trasporto ed il conferimento del rifiuto prelevato all'impianto di depurazione indicato al momento da A.G.S. Spa (compresi e compensati anche eventuali tempi di attesa per il conferimento all'impianto). L'intervento s'intende programmato su tratte di collettore non inferiore a m 500 e con presenza di radici di volume non inferiore a m3 0,5. Per diametri di condotta fino al DN 500 mm	m	17,00
06.13.04.02	(Euro diciassette/00) Pulizia straordinaria interna delle tubazioni DN 600 mm Pulizia idrodinamica interna delle condotte fognarie e fresatura per l'estirpazione di radici o guarnizioni fuoriuscite dalla sede, mediante l'impiego di autobotte dotata di canal-jet ad altissima pressione con ugelli pneumatici. La strumentazione impiegata dovrà essere in grado di rimuovere il sedimento presente nelle condotte solidificato e calcificato (per lo più costituito da grassi solidi, consistenza tipo cemento).		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.13.04.03	<p>Nello specifico la presente voce comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori necessari per l'esecuzione del servizio, compreso l'eventuale impiego di movieri per la direzione del traffico; - ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - l'ispezione televisiva preliminare e di collaudo con restituzione cartacea e digitale informatizzata delle riprese; - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo, se espressamente richiesto) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - la rimozione ed il riposizionamento di eventuali tappi sulla condotta di linea e/o sugli allacci; - nolo, posa e successiva rimozione di palloni otturatori di dimensioni adeguate per il blocco di flusso nel tratto di condotta oggetto di intervento; - la pulizia con getto d'acqua ad altissima pressione mediante canal-jet dotato di ugello pneumatico della condotta ; - la verifica del ripristino della completa funzionalità della condotta; - la pulizia ed il lavaggio della sede stradale eventualmente imbrattata, nonché la rimozione del materiale che dovesse fuoriuscire durante l'intervento ; - il trasporto ed il conferimento del rifiuto prelevato all'impianto di depurazione indicato al momento da A.G.S. Spa (compresi e compensati anche eventuali tempi di attesa per il conferimento all'impianto). <p>L'intervento s'intende programmato su tratte di collettore non inferiore a m 500 e con presenza di radici di volume non inferiore a m3 0,5. Per diametri di condotta fino al DN 600 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciannove/00)</p> <p>Pulizia straordinaria interna delle tubazioni DN 700 mm</p> <p>Pulizia idrodinamica interna delle condotte fognarie e fresatura per l'estirpazione di radici o guarnizioni fuoriuscite dalla sede, mediante l'impiego di autobotte dotata di canal-jet ad altissima pressione con ugelli pneumatici. La strumentazione impiegata dovrà essere in grado di rimuovere il sedimento presente nelle condotte solidificato e calcificato (per lo più costituito da grassi solidi, consistenza tipo cemento). Nello specifico la presente voce comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori necessari per l'esecuzione del servizio, compreso l'eventuale impiego di movieri per la direzione del traffico; - ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - l'ispezione televisiva preliminare e di collaudo con restituzione cartacea e digitale informatizzata delle riprese; - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo, se espressamente richiesto) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - la rimozione ed il riposizionamento di eventuali tappi sulla condotta di linea e/o sugli allacci; - nolo, posa e successiva rimozione di palloni otturatori di dimensioni adeguate per il blocco di flusso nel tratto di condotta oggetto di intervento; - la pulizia con getto d'acqua ad altissima pressione mediante canal-jet dotato di ugello pneumatico della condotta ; - la verifica del ripristino della completa funzionalità della condotta; - la pulizia ed il lavaggio della sede stradale eventualmente imbrattata, nonché la rimozione del materiale che dovesse fuoriuscire durante l'intervento ; - il trasporto ed il conferimento del rifiuto prelevato all'impianto di depurazione indicato al momento da A.G.S. Spa (compresi e compensati anche eventuali tempi di attesa per il conferimento all'impianto). <p>L'intervento s'intende programmato su tratte di collettore non inferiore a m 500 e con presenza di radici di volume non inferiore a m3 0,5. Per diametri di condotta fino al DN 700 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventitre/20)</p>	m	19,00
06.13.04.04	<p>Pulizia straordinaria interna delle tubazioni DN 800 mm</p> <p>Pulizia idrodinamica interna delle condotte fognarie e fresatura per l'estirpazione di radici o guarnizioni fuoriuscite dalla sede, mediante l'impiego di autobotte dotata di canal-jet ad altissima pressione con ugelli pneumatici. La strumentazione impiegata dovrà essere in grado di rimuovere il sedimento presente nelle condotte solidificato e calcificato (per lo più costituito da grassi solidi, consistenza tipo cemento). Nello specifico la presente voce comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori necessari per l'esecuzione del servizio, compreso l'eventuale impiego di movieri per la direzione del traffico; - ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - l'ispezione televisiva preliminare e di collaudo con restituzione cartacea e digitale informatizzata delle riprese; - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo, se espressamente richiesto) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - la rimozione ed il riposizionamento di eventuali tappi sulla condotta di linea e/o sugli allacci; - nolo, posa e successiva rimozione di palloni otturatori di dimensioni adeguate per il blocco di flusso nel tratto di condotta oggetto di intervento; - la pulizia con getto d'acqua ad altissima pressione mediante canal-jet dotato di ugello pneumatico della condotta ; - la verifica del ripristino della completa funzionalità della condotta; - la pulizia ed il lavaggio della sede stradale eventualmente imbrattata, nonché la rimozione del materiale che dovesse fuoriuscire durante l'intervento ; - il trasporto ed il conferimento del rifiuto prelevato all'impianto di depurazione indicato al momento da A.G.S. Spa (compresi e compensati anche eventuali tempi di attesa per il conferimento all'impianto). <p>L'intervento s'intende programmato su tratte di collettore non inferiore a m 500 e con presenza di radici di volume non inferiore a m3 0,5. Per diametri di condotta fino al DN 800 mm</p>	m	23,20

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.13.04.05	<p>(Euro ventitre/80)</p> <p>Pulizia straordinaria interna delle tubazioni DN 1000 mm</p> <p>Pulizia idrodinamica interna delle condotte fognarie e fresatura per l'estirpazione di radici o guarnizioni fuoriuscite dalla sede, mediante l'impiego di autobotte dotata di canal-jet ad altissima pressione con ugelli pneumatici. La strumentazione impiegata dovrà essere in grado di rimuovere il sedimento presente nelle condotte solidificate e calcificate (per lo più costituito da grassi solidi, consistenza tipo cemento). Nello specifico la presente voce comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori necessari per l'esecuzione del servizio, compreso l'eventuale impiego di movieri per la direzione del traffico; - ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - l'ispezione televisiva preliminare e di collaudo con restituzione cartacea e digitale informatizzata delle riprese; - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo, se espressamente richiesto) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - la rimozione ed il riposizionamento di eventuali tappi sulla condotta di linea e/o sugli allacci; - nolo, posa e successiva rimozione di palloni otturatori di dimensioni adeguate per il blocco di flusso nel tratto di condotta oggetto di intervento; - la pulizia con getto d'acqua ad altissima pressione mediante canal-jet dotato di ugello pneumatico della condotta ; - la verifica del ripristino della completa funzionalità della condotta; - la pulizia ed il lavaggio della sede stradale eventualmente imbrattata, nonché la rimozione del materiale che dovesse fuoriuscire durante l'intervento ; - il trasporto ed il conferimento del rifiuto prelevato all'impianto di depurazione indicato al momento da A.G.S. Spa (compresi e compensati anche eventuali tempi di attesa per il conferimento all'impianto). <p>L'intervento s'intende programmato su tratte di collettore non inferiore a m 500 e con presenza di radici di volume non inferiore a m3 0,5. Per diametri di condotta fino al DN 1000 mm</p>	m	23,80
06.13.04.06	<p>(Euro ventisei/00)</p> <p>Pulizia straordinaria interna delle tubazioni DN 1200 mm</p> <p>Pulizia idrodinamica interna delle condotte fognarie e fresatura per l'estirpazione di radici o guarnizioni fuoriuscite dalla sede, mediante l'impiego di autobotte dotata di canal-jet ad altissima pressione con ugelli pneumatici. La strumentazione impiegata dovrà essere in grado di rimuovere il sedimento presente nelle condotte solidificate e calcificate (per lo più costituito da grassi solidi, consistenza tipo cemento). Nello specifico la presente voce comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori necessari per l'esecuzione del servizio, compreso l'eventuale impiego di movieri per la direzione del traffico; - ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - l'ispezione televisiva preliminare e di collaudo con restituzione cartacea e digitale informatizzata delle riprese; - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo, se espressamente richiesto) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - la rimozione ed il riposizionamento di eventuali tappi sulla condotta di linea e/o sugli allacci; - nolo, posa e successiva rimozione di palloni otturatori di dimensioni adeguate per il blocco di flusso nel tratto di condotta oggetto di intervento; - la pulizia con getto d'acqua ad altissima pressione mediante canal-jet dotato di ugello pneumatico della condotta ; - la verifica del ripristino della completa funzionalità della condotta; - la pulizia ed il lavaggio della sede stradale eventualmente imbrattata, nonché la rimozione del materiale che dovesse fuoriuscire durante l'intervento ; - il trasporto ed il conferimento del rifiuto prelevato all'impianto di depurazione indicato al momento da A.G.S. Spa (compresi e compensati anche eventuali tempi di attesa per il conferimento all'impianto). <p>L'intervento s'intende programmato su tratte di collettore non inferiore a m 500 e con presenza di radici di volume non inferiore a m3 0,5. Per diametri di condotta fino al DN 1200 mm</p>	m	26,00
06.13.04.07	<p>(Euro ventotto/00)</p> <p>Intervento di autospurgo</p> <p>Intervento di disostruzione, lavaggio, aspirazione e pulizia di tubazioni sia orizzontali che verticali, di diversa ubicazione, genere e dimensione da eseguirsi mediante utilizzo di mezzi autospurgo attrezzati con pompa ad alta pressione.</p> <p>L'intervento s'intende comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 operatori; - sonde che agiscono mediante l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione; - cisterna carica dell'acqua necessaria al lavaggio; - onere di apertura/chiusura dei chiusini d'ispezione; - segnaletica adeguata per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza; - trasporto del rifiuto in centro autorizzato; - carburanti, lubrificanti necessari al funzionamento del mezzo; <p>La dimensione del mezzo dovrà essere tale da poter operare anche in luoghi difficilmente accessibili.</p> <p>L'intervento potrà essere richiesto in pronto intervento o in maniera programmata.</p> <p>Il prezzo verrà applicato per il tempo necessario ad eseguire gli interventi con la sola esclusione dell'onere di smaltimento del rifiuto che verrà contabilizzato a parte.</p>	m	28,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cento/00)	ora	100,00
06.13.04.08	Sovrapprezzo per utilizzo di sonde particolari Sovrapprezzo all'Art. 06.13.04.07 per intervento di disostruzione, lavaggio e pulizia di tubazioni mediante utilizzo di sonde particolari (Warthog, sonda bilanciata spazzatrice e rotante con catena).	ora	100,00
	(Euro cento/00)		
06.13.04.09	Pulizia di caditoie stradali Intervento di pulizia caditoie eseguito mediante utilizzo di mezzi autospurgo attrezzati con pompa ad alta pressione, comprensivo di: - disostruzione, lavaggio, aspirazione dei fanghi, pulizia della tubazione di collegamento; - sonde che agiscono mediante l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione; - cisterna carica dell'acqua necessaria al lavaggio; - onere di apertura/chiusura dei chiusini d'ispezione; - segnaletica adeguata per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza; - trasporto del rifiuto in centro autorizzato; - carburanti, lubrificanti necessari al funzionamento del mezzo; - personale specializzato; - onere di smaltimento del rifiuto in discarica autorizzata. La dimensione del mezzo dovrà essere tale da poter operare anche in luoghi difficilmente accessibili. Per intervento programmato per un numero minimo di 150 caditoie da eseguire in sequenza.	cad	17,00
	(Euro diciassette/00)		
06.13.04.10	Conferimento in centri autorizzati di materiale di rifiuto solido Compenso per lo smaltimento in centri autorizzati di materiali (codice CER 200304 o 200306). Tale compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. Per materiale solido	t	300,00
	(Euro trecento/00)		
06.13.04.11	Conferimento in centri autorizzati di materiale di rifiuto liquido Compenso per lo smaltimento in centri autorizzati di materiali (codice CER 200304 o 200306). Tale compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. Per materiale liquido	t	65,00
	(Euro sessantacinque/00)		
06.13.04.12	Conferimento in centri autorizzati apertura botte Compenso per lo smaltimento in centri autorizzati di materiali (codice CER 200304 o 200306). Tale compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. Apertura botte autospurgo	cad	100,00
	(Euro cento/00)		
	06.13.05 RIPARAZIONI INTERNE TUBAZIONI		
06.13.05	RIPARAZIONI INTERNE TUBAZIONI		
06.13.05.01	Guarnizione in gomma del DN inferiore a 400 mm per riparazione dei giunti delle tubazioni Riparazione localizzata dei giunti della tubazione con DN inferiore a 400 mm con inserimento di guarnizione in gomma con supporto in acciaio Inox su giunto di accoppiamento della tubazione.	cad	550,00
	(Euro cinquecentocinquanta/00)		
06.13.05.02	Guarnizione in gomma del DN 500 mm per riparazione dei giunti delle tubazioni		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.13.05.03	Riparazione localizzata dei giunti della tubazione del DN 500 mm con inserimento di guarnizione in gomma con supporto in acciaio Inox su giunto di accoppiamento della tubazione. (Euro seicentoventi/00)	cad	620,00
06.13.05.04	Guarnizione in gomma del DN 600 mm per riparazione dei giunti delle tubazioni Riparazione localizzata dei giunti della tubazione del DN 600 mm con inserimento di guarnizione in gomma con supporto in acciaio Inox su giunto di accoppiamento della tubazione. (Euro seicentoottanta/00)	cad	680,00
06.13.05.05	Guarnizione in gomma del DN 700 mm per riparazione dei giunti delle tubazioni Riparazione localizzata dei giunti della tubazione del DN 700 mm con inserimento di guarnizione in gomma con supporto in acciaio Inox su giunto di accoppiamento della tubazione. (Euro settecentosettanta/00)	cad	770,00
06.13.05.06	Guarnizione in gomma del DN 800 mm per riparazione dei giunti delle tubazioni Riparazione localizzata dei giunti della tubazione del DN 800 mm con inserimento di guarnizione in gomma con supporto in acciaio Inox su giunto di accoppiamento della tubazione. (Euro milletrecentosettantacinque/75)	cad	1.375,75
06.13.05.07	Guarnizione in gomma del DN 1000 mm per riparazione dei giunti delle tubazioni Riparazione localizzata dei giunti della tubazione del DN 1000 mm con inserimento di guarnizione in gomma con supporto in acciaio Inox su giunto di accoppiamento della tubazione. (Euro millequattrocentosettantasei/95)	cad	1.476,95
06.13.05.08	Guarnizione in gomma del DN 1200 mm per riparazione dei giunti delle tubazioni Riparazione localizzata dei giunti della tubazione del DN 1200 mm con inserimento di guarnizione in gomma con supporto in acciaio Inox su giunto di accoppiamento della tubazione. (Euro millecinquecentoquaranta/20)	cad	1.540,20
06.13.05.08	Relining del DN 500 mm per il risanamento delle tubazioni Risanamento della tubazione fognaria con metodo di relining non distruttivo mediante part-liner di spessore 9 mm o superiore a basso contenuto di stirene. Il servizio consiste e comprende nel prezzo offerto: - l'attivazione dei mezzi e degli operatori richiesti e ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - l'ispezione televisiva preliminare; - la pulizia del tratto da risanare, compresa la rimozione del sedimento solido in condotta o di altri elementi che ostruiscono/limitano la sezione del tubo, anche mediante l'impiego di fresa robotizzata; - l'eventuale rimozione, se necessaria, della soletta di copertura del pozzetto dal quale deve essere inserito il part-liner e quindi l'eventuale ripristino del pozzetto, della soletta e della sede stradale; - la formazione di by-pass del tratto di condotta da risanare, ovvero la messa in asciutto dello stesso comprensivo di sistema di pompaggio, alimentazione e guardiania; - il relining del tratto di condotta con calza di diametro e spessore adeguato (minimo 9 mm) costituita da fogli in feltro di poliestere con fibra di rinforzo longitudinale in vetro impregnati di resina termoindurente, le modalità di catalizzazione della calza dovranno garantire il minor impatto a livello olfattivo (limitando il disagio per i residenti), ed inoltre evitare il rilascio di agenti potenzialmente inquinanti (con basso contenuto di stirene); - la riapertura degli allacciamenti esistenti mediante l'impiego di fresa robotizzata. Per tubazioni del DN 500 mm. (Euro trecentodieci/00)	m	310,00
06.13.05.09	Relining del DN 600 mm per il risanamento delle tubazioni Risanamento della tubazione fognaria con metodo di relining non distruttivo mediante part-liner di spessore 9 mm o superiore a		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<p>basso contenuto di stirene. Il servizio consiste e comprende nel prezzo offerto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori richiesti e ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - l'ispezione televisiva preliminare; - la pulizia del tratto da risanare, compresa la rimozione del sedimento solido in condotta o di altri elementi che ostruiscono/limitano la sezione del tubo, anche mediante l'impiego di fresa robotizzata; - l'eventuale rimozione, se necessaria, della soletta di copertura del pozzetto dal quale deve essere inserito il part-liner e quindi l'eventuale ripristino del pozzetto, della soletta e della sede stradale; - la formazione di by-pass del tratto di condotta da risanare, ovvero la messa in asciutto dello stesso comprensivo di sistema di pompaggio, alimentazione e guardiania; - il relining del tratto di condotta con calza di diametro e spessore adeguato (minimo 9 mm) costituita da fogli in feltro di poliestere con fibra di rinforzo longitudinale in vetro impregnati di resina termoindurente, le modalità di catalizzazione della calza dovranno garantire il minor impatto a livello olfattivo (limitando il disagio per i residenti), ed inoltre evitare il rilascio di agenti potenzialmente inquinanti (con basso contenuto di stirene); - la riapertura degli allacciamenti esistenti mediante l'impiego di fresa robotizzata. <p>Per tubazioni del DN 600 mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentosessanta/00)</p>	m	360,00
06.13.05.10	<p>Relining del DN 700 mm per il risanamento delle tubazioni</p> <p>Risanamento della tubazione fognaria con metodo di relining non distruttivo mediante part-liner di spessore 9 mm o superiore a basso contenuto di stirene. Il servizio consiste e comprende nel prezzo offerto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori richiesti e ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - l'ispezione televisiva preliminare; - la pulizia del tratto da risanare, compresa la rimozione del sedimento solido in condotta o di altri elementi che ostruiscono/limitano la sezione del tubo, anche mediante l'impiego di fresa robotizzata; - l'eventuale rimozione, se necessaria, della soletta di copertura del pozzetto dal quale deve essere inserito il part-liner e quindi l'eventuale ripristino del pozzetto, della soletta e della sede stradale; - la formazione di by-pass del tratto di condotta da risanare, ovvero la messa in asciutto dello stesso comprensivo di sistema di pompaggio, alimentazione e guardiania; - il relining del tratto di condotta con calza di diametro e spessore adeguato (minimo 9 mm) costituita da fogli in feltro di poliestere con fibra di rinforzo longitudinale in vetro impregnati di resina termoindurente, le modalità di catalizzazione della calza dovranno garantire il minor impatto a livello olfattivo (limitando il disagio per i residenti), ed inoltre evitare il rilascio di agenti potenzialmente inquinanti (con basso contenuto di stirene); - la riapertura degli allacciamenti esistenti mediante l'impiego di fresa robotizzata. <p>Per tubazioni del DN 700 mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentoventi/00)</p>	m	420,00
06.13.05.11	<p>Relining del DN 800 mm per il risanamento delle tubazioni</p> <p>Risanamento della tubazione fognaria con metodo di relining non distruttivo mediante part-liner di spessore 9 mm o superiore a basso contenuto di stirene. Il servizio consiste e comprende nel prezzo offerto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori richiesti e ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusino; - l'ispezione televisiva preliminare; - la pulizia del tratto da risanare, compresa la rimozione del sedimento solido in condotta o di altri elementi che ostruiscono/limitano la sezione del tubo, anche mediante l'impiego di fresa robotizzata; - l'eventuale rimozione, se necessaria, della soletta di copertura del pozzetto dal quale deve essere inserito il part-liner e quindi l'eventuale ripristino del pozzetto, della soletta e della sede stradale; - la formazione di by-pass del tratto di condotta da risanare, ovvero la messa in asciutto dello stesso comprensivo di sistema di pompaggio, alimentazione e guardiania; - il relining del tratto di condotta con calza di diametro e spessore adeguato (minimo 9 mm) costituita da fogli in feltro di poliestere con fibra di rinforzo longitudinale in vetro impregnati di resina termoindurente, le modalità di catalizzazione della calza dovranno garantire il minor impatto a livello olfattivo (limitando il disagio per i residenti), ed inoltre evitare il rilascio di agenti potenzialmente inquinanti (con basso contenuto di stirene); - la riapertura degli allacciamenti esistenti mediante l'impiego di fresa robotizzata. <p>Per tubazioni del DN 800 mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentoottanta/00)</p>	m	480,00
06.13.05.12	<p>Relining del DN 1000 mm per il risanamento delle tubazioni</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.13.05.13	<p>Risanamento della tubazione fognaria con metodo di relining non distruttivo mediante part-liner di spessore 9 mm o superiore a basso contenuto di stirene. Il servizio consiste e comprende nel prezzo offerto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori richiesti e ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusoino; - l'ispezione televisiva preliminare; - la pulizia del tratto da risanare, compresa la rimozione del sedimento solido in condotta o di altri elementi che ostruiscono/limitano la sezione del tubo, anche mediante l'impiego di fresa robotizzata; - l'eventuale rimozione, se necessaria, della soletta di copertura del pozzetto dal quale deve essere inserito il part-liner e quindi l'eventuale ripristino del pozzetto, della soletta e della sede stradale; - la formazione di by-pass del tratto di condotta da risanare, ovvero la messa in asciutto dello stesso comprensivo di sistema di pompaggio, alimentazione e guardiana; - il relining del tratto di condotta con calza di diametro e spessore adeguato (minimo 9 mm) costituita da fogli in feltro di poliestere con fibra di rinforzo longitudinale in vetro impregnati di resina termoidurente, le modalità di catalizzazione della calza dovranno garantire il minor impatto a livello olfattivo (limitando il disagio per i residenti), ed inoltre evitare il rilascio di agenti potenzialmente inquinanti (con basso contenuto di stirene); - la riapertura degli allacciamenti esistenti mediante l'impiego di fresa robotizzata. <p>Per tubazioni del DN 1000 mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentottanta/00)</p> <p>Relining del DN 1200 mm per il risanamento delle tubazioni</p>	m	580,00
06.13.05.14	<p>Risanamento della tubazione fognaria con metodo di relining non distruttivo mediante part-liner di spessore 9 mm o superiore a basso contenuto di stirene. Il servizio consiste e comprende nel prezzo offerto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori richiesti e ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusoino; - l'ispezione televisiva preliminare; - la pulizia del tratto da risanare, compresa la rimozione del sedimento solido in condotta o di altri elementi che ostruiscono/limitano la sezione del tubo, anche mediante l'impiego di fresa robotizzata; - l'eventuale rimozione, se necessaria, della soletta di copertura del pozzetto dal quale deve essere inserito il part-liner e quindi l'eventuale ripristino del pozzetto, della soletta e della sede stradale; - la formazione di by-pass del tratto di condotta da risanare, ovvero la messa in asciutto dello stesso comprensivo di sistema di pompaggio, alimentazione e guardiana; - il relining del tratto di condotta con calza di diametro e spessore adeguato (minimo 9 mm) costituita da fogli in feltro di poliestere con fibra di rinforzo longitudinale in vetro impregnati di resina termoidurente, le modalità di catalizzazione della calza dovranno garantire il minor impatto a livello olfattivo (limitando il disagio per i residenti), ed inoltre evitare il rilascio di agenti potenzialmente inquinanti (con basso contenuto di stirene); - la riapertura degli allacciamenti esistenti mediante l'impiego di fresa robotizzata. <p>Per tubazioni del DN 1200 mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentotrenta/00)</p> <p>Relining del DN 250 mm per il risanamento delle tubazioni</p>	m	630,00
06.13.05.14	<p>Risanamento della tubazione fognaria con metodo di relining non distruttivo mediante part-liner di spessore 9 mm o superiore a basso contenuto di stirene. Il servizio consiste e comprende nel prezzo offerto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione dei mezzi e degli operatori richiesti e ogni onere per raggiungere il punto di intervento; - l'impianto e l'espianto del cantiere da allestire con adeguata segnaletica prevista dal codice della strada (fatte salve prescrizioni più restrittive da parte di A.G.S. Spa); - la movimentazione ed il riposizionamento dei chiusini (compreso la rimozione della eventuale crosta di asfalto ed il ripristino con asfalto a freddo) con idonea attrezzatura di sicurezza, nonché la pulizia della corona del chiusoino; - l'ispezione televisiva preliminare; - la pulizia del tratto da risanare, compresa la rimozione del sedimento solido in condotta o di altri elementi che ostruiscono/limitano la sezione del tubo, anche mediante l'impiego di fresa robotizzata; - l'eventuale rimozione, se necessaria, della soletta di copertura del pozzetto dal quale deve essere inserito il part-liner e quindi l'eventuale ripristino del pozzetto, della soletta e della sede stradale; - la formazione di by-pass del tratto di condotta da risanare, ovvero la messa in asciutto dello stesso comprensivo di sistema di pompaggio, alimentazione e guardiana; - il relining del tratto di condotta con calza di diametro e spessore adeguato (minimo 9 mm) costituita da fogli in feltro di poliestere con fibra di rinforzo longitudinale in vetro impregnati di resina termoidurente, le modalità di catalizzazione della calza dovranno garantire il minor impatto a livello olfattivo (limitando il disagio per i residenti), ed inoltre evitare il rilascio di agenti potenzialmente inquinanti (con basso contenuto di stirene); - la riapertura degli allacciamenti esistenti mediante l'impiego di fresa robotizzata. <p>Per tubazioni del DN 250 mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoventi/00)</p>	m	220,00
06.13.06 IMPERMEABILIZZAZIONE DEI POZZETTI			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.13.06	IMPERMEABILIZZAZIONI POZZETTI		
06.13.06.01	Cementi speciali per riparazione dei giunti dal DN 800-1200 mm Riparazione localizzata dei giunti della tubazione dal DN 800 mm al DN 1200, mediante utilizzo di cementi speciali, comprensivo della pulizia accurata del tratto da trattare, della manodopera e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. (Euro duecentonovantotto/77)	cad	298,77
06.13.06.02	Impermeabilizzazione fino H m 1,50 dei pozzetti d'ispezione Impermeabilizzazione dei pozzetti d'ispezione, previa pulizia delle pareti con trattamento delle malte ammalorate, riprese dei getti, trattamenti di eventuali ferri d'armatura con convertitore di ruggine, stuccatura con Thorite o materiale similare applicata a pennello in due mani. Per pozzetti d'ispezione con altezza fino a 1,50 m. (Euro trecento/00)	cad	300,00
06.13.06.03	Impermeabilizzazione da H m 1,51 a m 2,00 dei pozzetti d'ispezione Impermeabilizzazione dei pozzetti d'ispezione, previa pulizia delle pareti con trattamento delle malte ammalorate, riprese dei getti, trattamenti di eventuali ferri d'armatura con convertitore di ruggine, stuccatura con Thorite o materiale similare applicata a pennello in due mani. Per pozzetti d'ispezione con altezza compresa fra 1,51 e 2,00 m. (Euro trecentonovanta/00)	cad	390,00
06.13.06.04	Impermeabilizzazione da H m 2,01 a m 2,50 dei pozzetti d'ispezione Impermeabilizzazione dei pozzetti d'ispezione, previa pulizia delle pareti con trattamento delle malte ammalorate, riprese dei getti, trattamenti di eventuali ferri d'armatura con convertitore di ruggine, stuccatura con Thorite o materiale similare applicata a pennello in due mani. Per pozzetti d'ispezione con altezza compresa fra 2,01 e 2,50 m. (Euro quattrocentonovanta/00)	cad	490,00
06.13.06.05	Impermeabilizzazione da H m 2,51 a m 3,00 dei pozzetti d'ispezione Impermeabilizzazione dei pozzetti d'ispezione, previa pulizia delle pareti con trattamento delle malte ammalorate, riprese dei getti, trattamenti di eventuali ferri d'armatura con convertitore di ruggine, stuccatura con Thorite o materiale similare applicata a pennello in due mani. Per pozzetti d'ispezione con altezza compresa fra 2,51 e 3,00 m. (Euro seicento/00)	cad	600,00
	06.13.07 COMPENSI		
06.13.07	COMPENSI		
06.13.07.01	Compenso per intervento d'urgenza Compenso agli interventi descritti all'Art. 06.13.04.07 - 06.13.04.09 ed eseguiti in urgenza (entro 2 ore dalla chiamata). Tale importo non si applica su interventi programmati. (Euro ottanta/00)	cad	80,00
06.13.07.02	Compenso reperibilità Compenso per servizio di reperibilità per una squadra tipo (due operai con automezzo funzionante). (Euro quarantadue/86)	giorno	42,86
06.13.07.03	Indennizzo di scarico in giorno diverso dall'intervento Indennizzo a forfait per eventuali operazioni di scarico del rifiuto presso centri autorizzati, eseguito in giorni successivi al giorno d'intervento, e per lavorazioni richieste in orario straordinario.	cad	100,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.13.07.04	(Euro cento/00) Sovrapprezzo art. 06.13.04.07 e 06.13.04.09 intervento orario diurno feriale (+30%) Sovrapprezzo agli Art. 06.13.04.07 - 06.13.04.09 per intervento di autopurgo eseguito in orario straordinario diurno feriale (dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 30% sul costo della manodopera (n. 1 operaio 3 livello + 1 operaio 2 livello).	ora	16,20
06.13.07.05	(Euro sedici/20) Sovrapprezzo art. 06.13.04.07 e 06.13.04.09 intervento orario notturno feriale (+50%) Sovrapprezzo agli Art. 06.13.04.07 - 06.13.04.09 per intervento di autopurgo eseguito in orario straordinario notturno feriale (dalle ore 22.00 alle 24.00 e dalle 0.00 alle 7.00 dal lunedì al venerdì). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 50% sul costo della manodopera (n. 1 operaio 3 livello + 1 operaio 2 livello).	ora	27,00
06.13.07.06	(Euro ventisette/00) Sovrapprezzo art. 06.13.04.07 e 06.13.04.09 intervento orario diurno festivo (+65%) Sovrapprezzo agli Art. 06.13.04.07 - 06.13.04.09 per intervento di autopurgo eseguito in orario straordinario diurno festivo (dalle ore 7.00 alle ore 22.00 del sabato, della domenica e dei giorni festivi non lavorativi). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 65% sul costo della manodopera (n. 1 operaio 3 livello + 1 operaio 2 livello).	ora	35,10
06.13.07.07	(Euro trentacinque/10) Sovrapprezzo art. 06.13.04.07 e 06.13.04.09 intervento orario notturno festivo (+75%) Sovrapprezzo agli Art. 06.13.04.07 - 06.13.04.09 per intervento di autopurgo eseguito in orario straordinario notturno festivo (dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle 0.00 alle 7.00 del sabato della domenica e dei festivi non lavorativi). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 75% sul costo della manodopera (n. 1 operaio 3 livello + 1 operaio 2 livello).	ora	40,50
06.13.07.08	(Euro quaranta/50) Sovrapprezzo all'art. 06.13.04.07 per lavori che richiedono penetrazione all'interno della cameretta o condotta (+20%) Sovrapprezzo all'art. 06.13.04.07 per operazioni di particolare gravosità ovvero per quelle operazioni di pulizia e rimozione del materiale dall'interno della rete fognaria che richiedono la penetrazione e la permanenza dell'operatore all'interno della cameretta di ispezione o della condotta, previa dotazione e utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza e protezione individuale necessari allo svolgimento del lavoro secondo le vigenti normative in materia. La maggiorazione verrà applicata solo per il tempo effettivamente impiegato in tale attività; non sarà quindi maggiorato il tempo per il trasporto del materiale rimosso, per l'eventuale pulizia dell'autobotte, per il rifornimento d'acqua	ora	20,00
06.13.07.09	(Euro venti/00) Sovrapprezzo art. 01.01.01 per intervento in orario diurno feriale (+30%) Sovrapprezzo all'Art. 01.01.01 per intervento eseguito da personale con qualifica 3 livello, in orario straordinario diurno feriale (dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 30% sul costo orario del personale.	ora	8,40
06.13.07.10	(Euro otto/40) Sovrapprezzo art. 01.01.01 per intervento in orario notturno feriale (+50%) Sovrapprezzo all'Art. 01.01.01 per intervento eseguito da personale con qualifica 3 livello, in orario straordinario notturno feriale (dalle ore 22.00 alle 24.00 e dalle 0.00 alle 7.00 dal lunedì al venerdì). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 50% sul costo orario del personale.	ora	14,00
	(Euro quattordici/00)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.13.07.11	Sovrapprezzo art. 01.01.01 per intervento in orario diurno festivo (+65%) Sovrapprezzo all'Art. 01.01.01 per intervento eseguito da personale con qualifica 3 livello, in orario straordinario diurno festivo (dalle ore 7.00 alle ore 22.00 del sabato, della domenica e dei giorni festivi non lavorativi). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 65% sul costo orario del personale. (Euro diciotto/20)	ora	18,20
06.13.07.12	Sovrapprezzo art. 01.01.01 per intervento in orario notturno festivo (+75%) Sovrapprezzo all'Art. 01.01.01 per intervento eseguito da personale con qualifica 3 livello, in orario straordinario notturno festivo (dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle 0.00 alle 7.00 del sabato della domenica e dei festivi non lavorativi). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 75% sul costo orario del personale. (Euro ventuno/00)	ora	21,00
06.13.07.13	Sovrapprezzo art. 01.01.02 per intervento in orario diurno feriale (+30%) Sovrapprezzo all'Art. 01.01.02 per intervento eseguito da operaio fino 2 livello in orario straordinario diurno feriale (dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 30% sul costo orario del personale. (Euro sette/80)	ora	7,80
06.13.07.14	Sovrapprezzo art. 01.01.02 per intervento in orario notturno feriale (+50%) Sovrapprezzo all'Art. 01.01.02 per intervento eseguito da operaio 2 livello in orario straordinario notturno feriale (dalle ore 22.00 alle 24.00 e dalle 0.00 alle 7.00 dal lunedì al venerdì). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 50% sul costo orario del personale. (Euro tredici/00)	ora	13,00
06.13.07.15	Sovrapprezzo art. 01.01.02 per intervento in orario diurno festivo (+65%) Sovrapprezzo all'Art. 01.01.02 per intervento eseguito da operaio fino 2 livello in orario straordinario diurno festivo (dalle ore 7.00 alle ore 22.00 del sabato, della domenica e dei giorni festivi non lavorativi). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 65% sul costo orario del personale. (Euro sedici/90)	ora	16,90
06.13.07.16	Sovrapprezzo art. 01.01.02 per intervento in orario notturno festivo (+75%) Sovrapprezzo all'Art. 01.01.02 per intervento eseguito da operaio fino al 2 livello in orario straordinario notturno festivo (dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle 0.00 alle 7.00 del sabato della domenica e dei festivi non lavorativi). L'intervento viene calcolato applicando una percentuale pari al 75% sul costo orario del personale. (Euro diciannove/50)	ora	19,50
07 OPERE PER LA SICUREZZA			
07	OPERE PER LA SICUREZZA		
07.03	Coni segnaletici in gomma Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori (Euro uno/18)	m	1,18
07.04	Cartello di forma circolare, costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, lato 60 cm; costo di utilizzo del segnale per un mese	cad	4,52

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
07.05	(Euro quattro/52) Cartello di forma triangolare, costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, lato 60 cm; costo di utilizzo del segnale per un mese	mese	
	cad mese	3,59
	(Euro tre/59)		
07.06	Cartelli di obbligo, 270x330 mm Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare, dimensione 270x330 mm	cad	6,86
		
	(Euro sei/86)		
07.07	Cavalletto di sostegno segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48, cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)	cad mese	3,51
		
	(Euro tre/51)		
07.08	Sacchetto di zavorra Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg.	cad mese	1,43
		
	(Euro uno/43)		
07.09	Integratore luminoso, nolo per il primo mese Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese.	cad	18,22
		
	(Euro diciotto/22)		
07.10	Integratore luminoso, nolo per ogni mese successivo al primo Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, con lampada alogena posizionamento e nolo per ogni mese successivo al primo.	cad mese	3,55
		
	(Euro tre/55)		
07.11	Lampada portatile Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.	giorno	0,64
		
	(Euro zero/64)		
07.12	Informazione dei lavoratori, capo squadra Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. capo squadra	ora	20,66
		
	(Euro venti/66)		
07.13	Informazione dei lavoratori, operaio specializzato Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. operaio specializzato	ora	19,63
		
	(Euro diciannove/63)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
07.14	Informazione dei lavoratori, operaio qualificato Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. operaio qualificato (Euro diciotto/59)	ora	18,59
07.15	Informazione dei lavoratori, operaio comune Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. operaio comune (Euro diciassette/56)	ora	17,56
07.16	Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. (Euro venticinque/82)	ora	25,82
07.17	Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile (Euro cinque/83)	cad mese	5,83
07.18	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere con rete in polietilene con H 2.00 m Fornitura e posa in opera di recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m. Per altezza pari a 2,00 m. (Euro diciassette/66)	mq	17,66
07.19	Montaggio per nolo di recinzione di cantiere con rete in polietilene con H 2.00 m Montaggio per nolo di recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m. Per altezza pari a 2,00 m. (Euro quattro/79)	mq	4,79
07.20	Nolo di recinzione di cantiere con rete in polietilene con H 2.00 m Nolo di recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m. Per altezza pari a 2,00 m. (Euro zero/36)	mq	0,36
07.21.a	Nolo di estintore portatile a polvere kg 6 Estintore portatile a polvere omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. Nolo di estintore portatile a polvere kg 6 (Euro due/97)	cad mese	2,97
07.21.b	Nolo di estintore portatile a polvere kg 9 Estintore portatile a polvere omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. Nolo di estintore portatile a polvere kg 9	cad	3,61

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
07.24.a	<p>(Euro tre/61)</p> <p>Pacchetto medicazione</p> <p>Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2 maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20 garz idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10 plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad. Tela 1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatto emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso</p>	mese	
	n	70,86
07.24.b	<p>(Euro settanta/86)</p> <p>Cassetta pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato base)</p> <p>Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 – BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 – A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso</p>	n	181,09
	n	181,09
07.24.c	<p>(Euro centoottantuno/09)</p> <p>Cassetta pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato)</p> <p>Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta portante 6 vani 4 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2 Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 – BR per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 – A145 2 rochetti cerotto ad m5 x 2,5 cm 3 Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1 Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo 1 coperta isotermica oro/arg. 160 x 210 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso</p>	n	220,46
	n	220,46
07.26	<p>(Euro quattordici/99)</p> <p>Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey</p> <p>Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.</p>	m/mese	14,99
	m/mese	14,99
07.27	<p>(Euro trentotto/21)</p> <p>Presegnale di cantiere</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x250 cm</p>	cad mese	38,21
	cad mese	38,21