

INTERVENTI DI ESTENSIONE E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FOGNARIE E IDRICHE NEI COMUNI DELL'AREA DEL GARDA IN GESTIONE ALL'AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTO ing. Romeo Viola

-	Gennaio 2025	PRIMA STESURA	ac	-	-		
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO		
azienda gardesana servizi			CODICE AGS: 25001				
	Via 11 Settembre, n. 24 - 37019 Peschiera del Garda Tel. 045/6445211 - E-mail: ags@ags.vr.it			CODICE Consiglio di Bacino Veronese:			
		Oneri della sicurezza	ELABORATO:	SCAL	-		



	COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA			
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
VEN24-04.16.01 1 VEN24-04.16.01.b	OPERE STRADALI SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE			
VENZ 1 0 1.10.01.0	1948.5	1.948,50		
VEN24-04.16.03 2 VEN24-04.16.03.b	OPERE STRADALI SEGNALETICA ORIZZONTALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU IMPIANTO ESISTENTE	1.948,50	0,48	935,28
	5*6	30,00		
VEN24-21.01.03 3 VEN24-21.01.03.b	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' .Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	30,00	5,74	172,20
	80	80,00	4.45	222.00
4 VEN24-21.01.03.c	Totale m² FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	80,00	4,15	332,00
	vedi voce n. 10 (Prog. 3 q.ta = 80,00) 180	14.400,00	_	
VEN24-21.01.05 5 VEN24-21.01.05.b	Totale m² OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	14.400,00	0,66	9.504,00
	120	120,00		
	A RIPORTARE			10.943,48



COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA					
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
	RIPORTO Totale m²	120,00	4,72	10.943,48 566,40	
6 VEN24-21.01.05.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00				
	vedi voce n. 30 (Prog. 5 q.ta = 120,00) 30 Totale m²	3.600,00 3.600,00	0,37	1.332,00	
VEN24-21.01.07	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	3.000,00	0,37	1.332,00	
VEN24-21.01.07.a		1.00			
	Totale n.	1,00 1,00	672,58	672,58	
8 VEN24-21.01.07.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	1,00	072,30	0,2,30	
VEN24-21.01.07.0	12	12,00			
	Totale cad x mese	12,00	151,05	1.812,60	
9 VEN24-21.01.09.a	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese				
	1	1,00			
	Totale n.	1,00	481,41	481,41	
10 VEN24-21.01.09.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese				
	vedi voce n. 50 (Prog. 9 q.ta = 1,00) 12	12,00			
VEN24-21.01.13	Totale cad x mese OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE	12,00	173,74	2.084,88	
11	NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA				
VEN24-21.01.13.00					
	10 * 4 Totale m² x mese	40,00 40,00	4,03	161,20	
VEN24-21.01.16	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e	·	,	ŕ	
12	posa in opera. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE				
VEN24-21.01.16.00					
	5 * 4	20,00			
VEN24-21.01.19	Totale m x mese OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE	20,00	15,47	309,40	
	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni				
	A RIPORTARE			18.363,95	



N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
13 VEN24-21.01.19.00	RIPORTO segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI			18.363,95
VENZ 1 21101113100	22 Totale m	22,00 22,00	1,17	25,74
VEN24-21.01.22	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA .Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia	22,00	1,17	23,/1
14 VEN24-21.01.22.00	DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA			
VENZ 1 21:01:22:00	15	15,00		
	Totale n.	15,00	7,71	115,65
VEN24-21.01.25 15 VEN24-21.01.25.b	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m			
VEN24-21.01.25.0	10	10,00		
	Totale n.	10,00	5,91	59,10
VEN24-21.01.26 16 VEN24-21.01.26.b	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m			
VLN24 21.01.20.0	10 * 12	120,00		
	Totale n.	120,00	5,83	699,60
VEN24-21.01.27	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m			
VEN24-21.01.27.b	_	F 00		
	5 Totale n.	5,00 5,00	5,34	26,70
VEN24-21.01.28	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120			
VEN24-21.01.28.a	mm visibilità 4 m	2,00		
	Totale n.	2,00	3,86	7,72
VEN24-21.01.30	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese			
19 VEN24-21.01.30.d	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II			
142 1 21.01.30.U	10 * 12	120,00		
	Totale cad x mese	120,00	4,34	520,80
VEN24-21.01.31	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare,			
	A RIPORTARE			19.819,26



	COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA			
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			19.819,26
	segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese			
20	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm,			
VEN24-21.01.31.a	rifrangenza classe I			
	5 * 12	60,00		
	Totale cad x mese	60,00	4,40	264,00
21	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm.			
VEN24-21.01.31.c	rifrangenza classe II			
	10 * 12	120,00		
	Totale cad x mese	120,00	4,34	520,80
VEN24-21.01.32	OPERE PER LA SICUREZZA			
	ORGANIZZAZIONE CANTIERE			
	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe			
	I; costo di utilizzo del segnale per un mese			
22	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135			
VEN24-21.01.32.a	cm			
	4 * 12	48,00		
	Totale cad x mese	48,00	9,19	441,12
VEN24-21.01.33	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE			
	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato			
	dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza			
	classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo			
	di utilizzo della segnalazione completa per un mese			
23	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm			
VEN24-21.01.33.a				
	2*3	6,00	20.01	224.06
	Totale cad x mese	6,00	39,01	234,06
VEN24-21.01.35	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE			
	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con			
24	innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e			
VEN24-21.01.35.a	rimozione nolo per un mese			
	25 * 12	300,00		
	Totale cad x mese	300,00	3,45	1.035,00
VEN24-21.01.36	OPERE PER LA SICUREZZA	555,55	2,	,
VENZ 1 21.01.50	ORGANIZZAZIONE CANTIERE			
	SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm			
25	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg			
VEN24-21.01.36.a				
	20 * 12	240,00		
	Totale cad x mese	240,00	1,68	403,20
VEN24-21.01.37	OPERE PER LA SICUREZZA			
	ORGANIZZAZIONE CANTIERE COPPIA DI SEMAFORI .Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di			
	lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione			
26	e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese			
26 VEN24-21.01.37.a	COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e noto per il primo mese			
VLINZ-1 21.01.57.d	1	1,00		
	Totale n.	1,00	11,02	11,02
		1,00	11,02	11,02
27 VEN24-21.01.37.b	COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo			
A FINS 4-51.01.31.0	1 * 12	42.00		
	1 * 12 Totale cad x mese	12,00	2 00	46.22
VEND4 31 01 30		12,00	3,86	46,32
VEN24-21.01.39	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE			
	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE .Integratore luminoso per			
	A RIPORTARE			22.774,78



N: AND CATION F DELLA WORK F DELLE PROVINCES CHARTES AND DECEMBER OF THE PROVINCES.					
ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
	RIPORTO			22.774,78	
	segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro				
	200 mm, ruotabile				
28 VEN24-21.01.39.a	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese				
VLIV2+ 21.01.33.a	10	10,00			
	Totale n.	10,00	19,16	191,60	
VEN24-21.01.64	OPERE PER LA SICUREZZA		,		
	ORGANIZZAZIONE CANTIERE LAMPEGGIATORE .Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile				
29	LAMPEGGIATORE				
VEN24-21.01.64.00					
	5 * 12	60,00			
	Totale cad x mese	60,00	1,32	79,20	
VEN24-21.01.67	OPERE PER LA SICUREZZA				
	ORGANIZZAZIONE CANTIERE ILLUMINAZIONE DI CANTIERE .Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su				
	cavalletto trasportabile.				
30 VEN24-21.01.67.a	ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile				
VEN24-21.01.07.d	2 * 12	24.00			
	Z * 12 Totale cad x mese	24,00 24,00	1,31	31,44	
VEN24-21.01.71	OPERE PER LA SICUREZZA	24,00	1,31	31,44	
VEN24-21.01.71	ORGANIZZAZIONE CANTIERE ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.				
31 VEN24-21.01.71.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6				
	2 * 12 * 3	72,00			
	Totale cad x mese	72,00	3,23	232,56	
VEN24-21.01.78	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00				
VEN24-21.01.78.a	TASSENCEEA TEDOVACE TER VIABLETA dillicisioni 0,00 x 4,00				
72.12 / 22.02./ 0.0	1 * 12	12,00			
	Totale cad x mese	12,00	71,27	855,24	
VEN24-21.01.80	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE .Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE				
VEN24-21.01.80.00	5-11-17-11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-				
	30	30,00			
	Totale m	30,00	16,89	506,70	
VEN24-21.01.81	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE .Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.				
34	PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE				
VEN24-21.01.81.00					
	30	30,00			
	Totale m	30,00	21,17	635,10	
VEN24-21.01.90	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE				
	TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO .Tavolato in abete dello spessore adeguato				
	A RIPORTARE			25.306,62	



N: AND CATIONS DELIANORY E DELIA DECIA COTE CHANTER DELIA DE					
ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
	RIPORTO			25.306,62	
	per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo				
35	TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese				
VEN24-21.01.90.a					
	10	10,00			
	Totale m ²	10,00	13,93	139,30	
VEN24-21.02.08	OPERE PER LA SICUREZZA				
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA				
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI .Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adequata sezione, in opera, valutata al metro quadro di				
	superficie asservita.				
36	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per profondità				
VEN24-21.02.08.a	fino a 4 m				
	10 * 6	60,00			
	Totale m ²	60,00	47,23	2.833,80	
VEN24-21.02.13	OPERE PER LA SICUREZZA				
	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA PARAPETTO LATERALE .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste				
	metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile				
	non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle				
27	traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese				
37 VEN24-21.02.13.a	PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale noio per il primo mese				
VEN24-21.02.13.a	10 * 6	60.00			
	10 * 6	60,00	0.53	F71 00	
	Totale m	60,00	9,53	571,80	
VEN24-21.02.20	OPERE PER LA SICUREZZA DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA				
	PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA .Protezione sommità di ferri d'armatura con				
	tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d'armatura. Costo annuo.				
38 VENDA 31 02 20 00	PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA				
VEN24-21.02.20.00		40.00			
	10	10,00	4.00	40.00	
	Totale cad x anno	10,00	1,09	10,90	
VEN24-21.03.01	OPERE PER LA SICUREZZA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA				
	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di				
	cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di				
39	direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA				
VEN24-21.03.01.00	THOUTH I ENGOSIGNATED I				
	10	10,00			
	Totale h	10,00	26,31	263,10	
VEN24-21.03.02	OPERE PER LA SICUREZZA	10,00	20,01	200/10	
VLIN24-21.03.02	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA				
	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di				
40	sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra				
VEN24-21.03.02.a	2.11 0.14 1 = 20.12 0 = 2 1 0.15 11 0.12 dapo oquadit				
	12	12,00			
	Totale h	12,00	21,38	256,56	
		12,00	21,50	250,50	
41 VENDA 24 02 02 b	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato				
VEN24-21.03.02.b					
	12	12,00			
	Totale h	12,00	20,32	243,84	
42	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato				
VEN24-21.03.02.c					
	10	10,00			
	Totale h	10,00	19,24	192,40	
43	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune				
VEN24-21.03.02.d					
	A RIPORTARE			29.818,32	





N	N				
N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
	RIPORTO 10	10,00		29.818,32	
	Totale h	10,00	18,17	181,70	
	Importo Lavori Euro			30.000,02	



31/12/2024

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI IMPORTO LAVORI Euro B) SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		30.000,02
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		30.000,02

Peschiera del Garda, li 31/12/2024